

NONA
— h o m e s —


NONA 01

Vaš dom, gde god poželite



Prikolica

Šasija



NONA Homes mobilne kućice izrađuju se na namenskoj prikolici projektovanoj za izgradnju mobilnih objekata.

Dimenzije platforme: 8,0 × 2,5 m

Konstrukcija je robusna, toplo cinkovana čelična šasija sa zaštitom visoke otpornost na koroziju i spoljne uticaje sa kočionim sistemom.

Niska konstrukcija prikolice omogućava maksimalno iskorišćenje dozvoljene visine, dok dimenzije 8m × 2,5m pružaju 20m² osnove za izgradnju funkcionalnog i komforog mobilnog doma.

Dokumentacija: evropska homologacija i COC dokumentacija

Prikolica predstavlja čvrstu, stabilnu i dugotrajnu osnovu na kojoj gradimo svaku NONA Homes kućicu.

Konstrukcija

Pod



Pod mobilne kućice projektovan je kao višeslojna, čvrsta i termoizolovana konstrukcija, postavljena direktno na čeličnu šasiju prikolice.

Slojevi poda, od donjeg ka gornjem:

- Blažujka 10 mm – zaštitni i noseći donji sloj postavljen na šasiju.
- Drvena konstrukcija 50 × 50 mm – formira čvrstu osnovu poda.
- Stirodur (XPS) 50 mm – postavlja se između drvenih gredica i obezbeđuje termoizolaciju poda.
- OSB ploča 12 mm – završni konstruktivni sloj i čvrsta podloga za dalje postavljanje završne podne obloge.

Ovakav sistem omogućava malu masu, dobru termoizolaciju i stabilnu osnovu za kompletnu konstrukciju NONA homes mobilne kućice.

Konstrukcija

Zid



Zidovi NONA homes mobilne kućice projektovani su kao višeslojna, termoizolovana i ventilisana konstrukcija, ukupne debljine 144 mm. Konstrukcija zida oslanja se i čvrsto vezuje za drvenu konstrukciju poda, čime se formira stabilna i kompaktna celina.

Slojevi zida, od spolja ka unutrašnjosti:

- Kompozitna Natur fasada 26 mm – završna ventilisana fasada sa izgledom i teksturom prirodnog drveta.
- Drvena potkonstrukcija 20 × 50 mm – formira ventilacioni prostor iza fasade.
- Paropropusna, vodonepropusna folija – štiti konstrukciju od spoljašnje vlage, uz omogućeno odvođenje vodene pare.
- Šperploča 4 mm – konstruktivni sloj koji dodatno ukrućuje zid.
- Drvena konstrukcija 50 × 80 mm – glavna noseća konstrukcija zida.
- Kanadska pena 80 mm – ispunjava prostor između drvenih elemenata i predstavlja glavni termoizolacioni sloj.
- Parna brana – sprečava prodor vlage iz unutrašnjosti u izolaciju i konstrukciju.
- OSB ploča 12 mm – čvrst unutrašnji konstruktivni sloj i podloga za završnu obradu enterijera.

Ovakav sistem zida kombinuje čvrstoću, kvalitetnu termoizolaciju, zaštitu od vlage i ventilaciju fasade, uz ukupnu debljinu od svega 144 mm, što omogućava maksimalno iskorišćenje unutrašnjeg prostora NONA homes kućice.

Konstrukcija

Krov



Krov NONA homes mobilne kućice projektovan je kao višeslojna, ventilisana i termoizolovana konstrukcija, sa posebnim fokusom na zaštitu od atmosferskih uticaja i očuvanje prijatne temperature u enterijeru.

Slojevi krova, od spolja ka unutrašnjosti:

- Krovni lim – završni spoljašnji sloj koji obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od kiše, snega i drugih atmosferskih uticaja.
- Drvene letve 50 × 30 mm – nose krovni lim i formiraju ventilacioni prostor ispod njega.
- Paropropusna, vodonepropusna folija – sprečava prodor spoljašnje vlage, uz omogućeno odvođenje vodene pare iz konstrukcije.
- Šperploča 4 mm – konstruktivni sloj koji dodatno povezuje i ukrućuje krov.
- Krovni rogovi 100 × 50 mm – glavna noseća drvena konstrukcija krova.
- Kanadska pena 100 mm – ispunjava prostor između rogova i predstavlja glavni termoizolacioni sloj krova.
- Parna brana – štiti izolaciju i drvenu konstrukciju od prodora vlage iz unutrašnjosti kućice.
- OSB ploča 12 mm – čvrst unutrašnji konstruktivni sloj i podloga za završnu obradu plafona.

Ovakva konstrukcija obezbeđuje visok nivo termoizolacije, kontrolu vlage, ventilaciju i pouzdanu zaštitu od vremenskih uslova, uz čvrstu i relativno laganu krovnu konstrukciju prilagođenu mobilnom objektu.

Kupatilo



Kupatilo modela NONA 01 projektovano je tako da na maloj površini pruži maksimalnu funkcionalnost, udobnost i moderan izgled.

Opremljeno je tuš kabinom sa staklenom pregradom, umivaonikom sa ormarićem, ogledalom, prostorom za odlaganje i VVC šoljom.

Tuš i baterije su renomiranog proizvođača Hansgrohe, dok je za pripremu tople vode ugrađen Ariston bojler.

Kompletna vodovodna instalacija izvedena je ALUPEX cevima, uz pripremljenu kanalizacionu instalaciju za jednostavno priključenje objekta.

Pod i zidovi obloženi su vodootpornim dekorativnim PVC panelima, dok mali prozor obezbeđuje prirodno osvetljenje i ventilaciju.

Kombinacija dekora drveta, svetlih površina i crnih detalja prati moderan i topao dizajn enterijera NONA 01.

Elektroinstalacija

Ventilacija



NONA homes kućica opremljena je pažljivo projektovanim instalacijama koje obezbeđuju sigurnost, energetska efikasnost i visok nivo komfora.

Ventilacija – decentralizovani sistem sa rekuperacijom obezbeđuje konstantan dotok svežeg vazduha, odvod vlage i ustajalog vazduha, uz smanjenje gubitaka toplotne energije.

Elektroinstalacija – izvedena je vatrootpornim N2XH kablovima provučenim kroz zaštitne bužire.

Osigurači, prekidači i utičnice renomiranog proizvođača Schneider pružaju visok nivo pouzdanosti i bezbednosti.

Stolarija



Spoljna stolarija izrađena je od aluminijumskih ALUMIL SMARTIA M10000 profila sa prekinutim termičkim mostom, koji obezbeđuju odličnu termoizolaciju, čvrstoću i dugotrajnost.

Ugrađeno je dvoslojno termoizolaciono staklo debljine 24 mm, punjeno sa 90% argona, sa ClimaGuard® Solar zaštitom.

Ovakav sistem propušta obilje prirodne svetlosti, a istovremeno smanjuje toplotne gubitke zimi i pregrevanje leti, doprinoseći energetskejoj efikasnosti i komforu NONA homes kućice.

Galerije



Mobilna kućica NONA Homes projektovana je sa dve funkcionalne galerije, čime se maksimalno koristi visina objekta i dobija dodatna korisna površina bez povećanja gabarita kućice.

Galerije su izvedene na čvrstoj drvenoj konstrukciji, sa podnom oblogom od OSB ploča. Pristup jednoj galeriji omogućen je stepenicama, dok se drugoj pristupa merdevinama. Otvorena konstrukcija i zaštitne ograde zadržavaju prostranost enterijera i omogućavaju prirodnoj svetlosti da prolazi kroz ceo objekat.

Galerijski prostori prvenstveno su namenjeni za spavanje, čime donji nivo ostaje slobodan za organizaciju dnevnog boravka i kuhinje.

Garancija

Rok izrade



Rok izrade

Izrada modela NONA 01, od potvrde porudžbine do završetka i spremnosti kućice za isporuku, traje od 6 do 8 nedelja.

Svaka faza proizvodnje pažljivo je planirana i kontrolisana kako bi finalni proizvod ispunio standarde kvaliteta NONA Homes.

Garancija

Za model NONA 01 obezbeđena je garancija u trajanju od 5 godina na ključne elemente kućice.

Garancija obuhvata nosivu konstrukciju, stolariju, kompletne elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije, kao i kompozitnu fasadu.

Kvalitetni materijali i pažljiva izrada pružaju sigurnost, pouzdanost i dugotrajnost svakog NONA 01 modela.

Cena

NONA 01



Osnovna verzija – NONA 01

Osnovna verzija predstavlja kompletno izgrađen mobilni objekat, završen spolja i spreman za finalno uređenje enterijera.

U cenu je uključeno:

- Dvoosovinska prikolica
- Kompletna konstrukcija poda, zidova i krova sa termoizolacijom
- Završena kompozitna fasada i krov
- Ugrađena aluminijumska stolarija
- Enterijer obložen OSB pločama – pod, zidovi i plafon
- Kompletne elektro, vodovodne i kanalizacione instalacije
- Potpuno završeno i opremljeno kupatilo
- Dve galerije sa stepenicama za jednu i merdevinama za pristup drugoj

Cena osnovne verzije NONA 01

36800 €

Transport



Za model NONA 01 nudimo mogućnost organizovanog transporta do željene lokacije kupca.

Cena transporta se obračunava posebno i zavisi od udaljenosti i lokacije na koju se kućica isporučuje.

Naš tim može preuzeti kompletnu organizaciju prevoza, kako bi NONA 01 bezbedno i pouzdano stigla na svoje novo odredište.

Transport nije uključen u osnovnu cenu kućice i formira se prema mestu isporuke.

Dodatna oprema



Kuhinja

Model 01-1

3850 €



Kuhinja model 01-1 u NONA homes kućici projektovana je tako da maksimalno iskoristi raspoloživ prostor, uz moderan izgled i potpunu funkcionalnost.

Kuhinjski elementi izrađeni su od kvalitetnog medijapana i iverice, sa dovoljno prostora za odlaganje i radnom površinom prilagođenom svakodnevnoj upotrebi.

Kuhinja je kompletno opremljena Gorenje uređajima: frižiderom, ugradnom rernom, indukcionom pločom i aspiratorom.

Sudopera je izrađena od granita, a zajedno sa slavinom dolazi od proizvođača Blanco.

Kombinacija kvalitetnih materijala, ugradnih uređaja i pažljivo osmišljenog rasporeda pruža funkcionalnost klasične kuhinje u kompaktnom prostoru mobilne kućice.

Trpezarijski sto

Model 01-1

750 €



Trpezarijski sto projektovan je kao sklopivi element integrisan u zid, čime se maksimalno iskorišćava prostor mobilne kućice.

Kada se koristi, pruža komfornu površinu za obedovanje, a nakon upotrebe se jednostavno sklapa uz zid i oslobađa centralni deo prostorije.

Stabilna konstrukcija i jednostavan mehanizam omogućavaju brzo otvaranje i sklapanje, dok je dizajn stola usklađen sa ostatkom enterijera NONA homes kućice.

Praktično rešenje koje omogućava da isti prostor, prema potrebi, bude trpezarija ili potpuno slobodna dnevna zona.

Ugaona garnitura

Model 01-1

1200 €



Ugaona garnitura je kompaktnih dimenzija i posebno odabrana kako bi maksimalno iskoristila prostor mobilne kućice, bez narušavanja prohodnosti i osećaja otvorenosti enterijera.

Savremenog je i jednostavnog dizajna, sa udobnim sedištem, naslonom i produženim ugaonim delom za odmor.

Pozicionirana je uz veliki panoramski prozor, čime se prostor za sedenje direktno povezuje sa pogledom na prirodu.

Garnitura poseduje funkciju razvlačenja u ležaj, pa se dnevni prostor po potrebi jednostavno pretvara u dodatni prostor za spavanje.

Neutralne boje presvlake skladno se kombinuju sa prirodnim drvetom i ostalim elementima enterijera NONA homes kućice.

Unutrašnja obloga

Model 01-1



4200 €

Unutrašnji zidovi i plafon obloženi termotretiranom lamperijom od prirodnog drveta, debljine 12,5 mm, koja prostoru daje topao i prirodan izgled.

Termička obrada drveta doprinosi njegovoj stabilnosti, dugotrajnosti i otpornosti na promene temperature i vlage, što je posebno važno kod mobilnih objekata.

Površina lamperije dodatno je zaštićena Belinka premazima za drvo, čime se naglašava prirodna struktura drveta i obezbeđuje kvalitetna završna zaštita.

Podna obloga

Model 01-1

700 €



Laminatni pod debljine 12 mm u dekoru prirodnog drveta, koji enterijeru daje topao i moderan izgled i vizuelno se uklapa sa drvenim zidnim oblogama.

Laminat odlikuju visoka otpornost na habanje, jednostavno održavanje i dugotrajnost, što ga čini praktičnim izborom za mobilnu kućicu i svakodnevnu upotrebu.

Grejanje/hlađenje

Model 01-1

1800 €



GREE Comfort Clivia AI Black 12K Wi-Fi inverter klima uređajem, kapaciteta 12.000 BTU. Uređaj omogućava efikasno hlađenje i grejanje, uz energetska klasu A++, tih rad i ugrađeno Wi-Fi upravljanje.

Klima poseduje AI tehnologiju, UVC sterilizaciju, jonizator, noćni i štedljivi režim, a grejanje je omogućeno i pri spoljnim temperaturama do -25°C , što je čini pogodnom za korišćenje kućice tokom cele godine.

Solarni sistem



Cena na upit

Model NONA 01 nudi mogućnost ugradnje kompletnog solarnog sistema, koji omogućava samostalno snabdevanje električnom energijom i nezavisnost od električne mreže.

Sistem se može prilagoditi potrebama korisnika i načinu korišćenja objekta, što NONA 01 čini odličnim rešenjem i za lokacije bez dostupne elektroenergetske infrastrukture.

Nezavisno

Vodosnabdevanje



Cena na upit

Model NONA 01 može biti opremljen potpuno nezavisnim sistemom za vodu, namenjenim korišćenju i na lokacijama bez priključka na vodovod i kanalizaciju.

Sistem obuhvata rezervoar za čistu vodu, zaseban rezervoar za otpadnu vodu, kao i mogućnost ugradnje hemijskog WC toaleta.

Na ovaj način, uz opcioni solarni sistem, NONA 01 može funkcionisati kao potpuno autonoman mobilni objekat, bez potrebe za stalnim priključkom na električnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Terasa



Cena na upi

Model NONA 01 može biti dodatno opremljen spoljnom terasom i tendom, čime se životni prostor kućice proširuje i na otvoreno.

Terasa pruža prostor za odmor, obedovanje i boravak u prirodi, dok tenda obezbeđuje prijatnu zaštitu od sunca i vremenskih uslova.

Oba elementa predstavljaju opcionu dodatnu opremu i mogu se prilagoditi potrebama i lokaciji korisnika.



NONA homes stvara mobilne kuće koje spajaju savremeni dizajn, kvalitetnu izradu i slobodu života bez vezivanja za jedno mesto.

Naše kuće nastaju sa idejom da mali prostor može pružiti veliki komfor. Pažljivo birani materijali, funkcionalan raspored i prirodna toplina drveta stvaraju prostor koji je moderan, udoban i potpuno prilagođen svakodnevnom životu.

Zahvaljujući mobilnoj konstrukciji, NONA homes vam omogućava da svoj dom postavite tamo gde želite – pored jezera, u planini, šumi, na porodičnom imanju ili kao deo turističkog kompleksa.

Svaku kuću gradimo sa posebnom pažnjom prema detaljima, funkcionalnosti i dugotrajnosti, uz mogućnost prilagođavanja potrebama budućeg vlasnika.



NONA 01